KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: PK-ŽP/13538/26
Spis. zn.: ZN/2689/ŽP/26
Počet listů: 15
Počet příloh: 3
Počet listů příloh: 3

Vyřizuje: Ing. Milan Janko

Datum: 10. 11. 2026

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. s) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),

schvaluje

Povodí Vltavy, státnímu podniku,
Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953

podle ust. § 107 odst. 1 písm. s) vodního zákona **provedení mimořádné manipulace na vodním díle Hracholusky** na významném vodním toku Mže (ř. km 22,673).

Rozsah mimořádné manipulace (věcný a časový):
Mimořádná manipulace spočívá ve snížení minimálního odtoku z nádrže VD Hracholusky na hodnotu Q_{min} = 1,51 m^3/s, která zabezpečuje zachování minimálního zůstatkového průtoku (MZP) ve výši 1,20 m^3/s v toku Mže a zabezpečení vodoprávně povolených odběrů povrchové vody z toku Mže pod VD Hracholusky v povolených průměrných hodnotách navýšených o bezpečnostní rezervu 10 % ve výši 0,31 m^3/s.

Snížený odtok může být udržován na úrovni 1,51 m^3/s po celé období platnosti mimořádné manipulace nebo jen přechodně po nezbytnou část uvedeného období. Z důvodu provádění provozních zkoušek na VD a MVE Hracholusky (zajištění dobrého technického stavu veškeré technologie) je možné odtok krátkodobě zvýšit, a to až 1x týdně po dobu max. 6 hodin, přičemž tyto technologické zkoušky turbíny budou probíhat při minimální provozní hltnosti turbíny MVE.

Platnost mimořádné manipulace je do termínu 01.05.2027 nebo při dosažení kóty hladiny v nádrži VD Hracholusky 351,00 m n. m. (odpovídá doplnění zásobního prostoru na 65,8 % jeho kapacity).

Odůvodnění

Dne 18. 09. 2026 obdržel KÚPK žádost Povodí Vltavy o povolení mimořádné manipulace dle § 107 odst. 1 písm. s) vodního zákona. Dnem podáním žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení o provedení mimořádné manipulace na VD Hracholusky na významném vodním toku Mže v ř. km 22,673 nad rámec manipulačního řádu, který byl schválen rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje, odborem životního prostředí, ze dne 21. 10. 2019 pod č.j. ŽP/12049/19. V rámci řízení o schválení mimořádné manipulace Povodí Vltavy současně požádalo o nařízení předběžného opatření dle § 61 odst. 1 správního řádu.

Důvodem podané žádosti je trvající dlouhodobě nepříznivá hydrologická situace v povodí Mže (extrémní sucho), kdy v případě dalšího zhoršení či pokračování sucha ve stávající intenzitě existuje riziko vzniku poruchy hospodaření s vodou v nádrži nebo vyprázdnění převážné části zásobního prostoru nádrže v průběhu nastávajícího období (s vazbou na vývoj v roce 2027). Toto riziko je možné minimalizovat přijetím regulačních opatření spočívajících ve snížení hodnoty minimálního odtoku z VD Hracholusky předepsané manipulačním řádem (vazba na provoz MVE Hracholusky). Současně toto řešení představuje způsob, jak se zbývající disponibilní zásobou vody v nádrži nakládat maximálně úsporně, bez omezení odběratelů, při zachování priorit jednotlivých účelů nádrže.

Možnost udržovat sníženou hodnotu minimálního odtoku na 1,51 m^3/s bude až do okamžiku výrazného zlepšení hydrologické situace v povodí Mže v podobě déletrvajícího vzestupu přítoku do nádrže (výskyt vydatnějších dešťových srážek), doplnění významné části volného zásobního prostoru nádrže Hracholusky nebo při předpokladu, že takový stav nastane (např. akumulace dostatečných zásob vody ve sněhové pokrývce v povodí Mže v průběhu zimy 2026/2027). Potřebu udržování odtoku na snížené hodnotě bude operativně a průběžně vyhodnocovat vodohospodářský dispečink správce nádrže ve spolupráci s ČHMÚ. Snížený odtok tak může být udržován na úrovni 1,51 m^3/s po celé období platnosti mimořádné manipulace (tj. do termínu 01.05.2027 nebo do dosažení hladiny v nádrži VD Hracholusky na úrovni 351,00 m n.m.), nebo jen přechodně po nezbytnou část uvedeného období, a to s ohledem na hydrologickou situaci.

Stávající hodnota minimálního průtoku v profilu odtokového limnigrafu Q_{min} ve výši 2,20 $m^3.s^{-1}$ (MZP + povolené odběry + provoz MVE) vychází z manipulačního řádu, který byl schválen rozhodnutím KÚPK pod č.j. PK-ŽP/112049/19 ze dne 21.10.2019. Aktuálně platné povolení k nakládání s vodami (k jejich vzdouvání a akumulaci) ve vodní nádrži VD Hracholusky bylo vydáno rozhodnutím OkÚ Plzeň-sever, referátu životního prostředí dne 15.01.2001 pod č.j. ŽP/3978/00. V rámci tohoto povolení je kromě jiných účelů stanoveno i zajištění minimálního zůstatkového průtoku v hodnotě 1,200 $m^3.s^{-1}$.

KÚPK vydal dne 22.09.2026 pod č.j. PK-ŽP/13636/26 rozhodnutí, kterým nařídil předběžné opatření před vydáním rozhodnutí ve věci povolení mimořádné manipulace spočívající v bezodkladném provedení manipulace na vodní nádrži Hracholusky, které nabylo právní moci dne 23.09.2026. Předběžným opatřením došlo ke snížení minimálního odtoku z nádrže VD Hracholusky na hodnotu Q_{min} = 1,51 $m^3.s^{-1}$, a to nejpozději do data 01.05.2027, do dosažení kóty hladiny v nádrži 351,00 m n.m. nebo nabytím právní moci rozhodnutí ve věci mimořádné manipulace.

Oznámení o zahájení řízení včetně stanoveného termínu ústního projednání žádosti bylo zasláno veřejnou vyhláškou č.j. PK-ŽP/13701/26 ze dne 23.09.2026, kde byly uvedeny informace o věcném a časovém rozsahu mimořádné manipulace.
Termín ústního jednání byl stanoven na 26.10.2026 v zasedací místnosti KÚPK č. 326.

K projednávané žádosti neuplatnili do termínu konání ústního jednání dotčené orgány žádná závazná stanoviska a účastníci řízení žádné námitky (souhlasné vyjádření spol. Plzeňská teplárenská, a.s. ze dne 14.9.2026 pod č.j. 2026-O-12381 a zápis z jednání ze dne 17.09.2026 o záměru mezi Povodím Vltavy, státním podnikem a spol. ČEZ, a.s. bylo součástí podané žádosti).

V rámci ústního projednání žádosti seznámil přítomné s detailními informacemi týkajícími se mimořádné manipulace na vodním díle Hracholusky Ing. Petr Vicenda, vedoucí technického střediska Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Berounka, který též zodpověděl vznesené dotazy.

V rámci ústního jednání vznesl námitku proti uvažovanému záměru zástupce Zoologické a botanické zahrady města Plzně, příspěvkové organizace, který uvedl, že nesouhlasí s vydáním rozhodnutí, protože je omezuje a ohrožuje život zvířat a rostlin, které je veřejným zájmem. Žádný z účastníků řízení ani dotčených orgánů krom výše uvedeného neuplatnil v rámci ústního projednání závazná stanoviska, námitky ani důkazy, nikdo též následně nevyužil možnost dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

KÚPK k uvedené námitce uvádí, že tato námitka vzešla na základě povolení vydaného Magistrátem města Plzně, odborem životního prostředí pod č.j. MMP/301618/22 ze dne 01.09.2022 k odběru z řeky Mže pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, příspěvkovou organizaci (dále jen „ZOO“), IČO: 00377015, které stanoví dle ust. § 36 odst. 2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok pod místem odběru ve výši Q_{355d} = 2,200 $m^3.s^{-1}$. Schválením mimořádné manipulace dle žádosti nebude tedy moci být toto povolení využíváno.

KÚPK k námitce uvádí, že v případě výše citovaného povolení se jedná o doplňkové zásobování ZOO užitkovou vodou. ZOO má k dispozici další možnosti získání vody pro zvířata a rostliny, ať se již jedná o veřejný vodovod, tak i možnosti odběru podzemní vody ze studní. Z uvedeného důvodu převažuje zájem na zajištění co nejhospodárnějšího využití vody ve VD Hracholusky tak, aby se v co nejvyšší míře minimalizovalo možné riziko poruchy hospodaření s vodou ve VD Hracholusky. Schválení mimořádné manipulace ve výše uvedeném rozsahu představuje způsob, jak se zbývající disponibilní zásobou vody v nádrži nakládat maximálně úsporně bez omezení odběratelů při zachování priorit jednotlivých účelů nádrže.

Důvodem pro schválení mimořádné manipulace je stav hydrologického sucha. Tento stav je způsoben dlouhodobě nepříznivým vývojem hydrologické situace (pouze s přechodným občasným zlepšením) a přímo navazuje na rok 2025, který byl z hlediska celkového objemu přítoku do nádrže (leden - prosinec) vyhodnocen jako nejméně vodný od doby uvedení vodního díla Hracholusky do trvalého provozu (rok 1964).

Příčinou je postupně narůstající deficit srážek, jejich nepříznivá plošná a časová distribuce v kombinaci s nadprůměrnými teplotami vzduchu, které jsou příčinou zvýšeného výparu, a také výskyt řady zimních období s podprůměrnými zásobami sněhové pokrývky. Tento vývoj negativně ovlivňuje stav podzemních i povrchových vod v povodí Mže.

I v roce 2026 v povodí Mže pokračuje prohlubování srážkového deficitu (od ledna do srpna byly naměřeny srážkové úhrny na úrovni 60 - 70 % dlouhodobého průměru 1991-2010, zdroj ČHMÚ). Většina měsíců roku 2026 byla teplotně nadprůměrná, řada z nich (zejména v letním období) i velmi výrazně, což má přímý dopad na velikost výparu, včetně evapotranspirace v celé ploše povodí. Celkový objem přítoku do nádrže VD Hracholusky za období duben - srpen 2026 (tj. v období po jarním napuštění nádrže) je předběžně vyhodnocen jako vůbec nejnižší a to nejen za dobu existence vodního díla (od roku 1964), ale i za celé období pozorování od roku 1931, a to s poměrně značným odstupem od dalších velmi suchých roků (2025, 1998,1934). Objem přítoku za duben až srpen 2026 představuje pouze 23 % dlouhodobé průměrné hodnoty (QIV-VIII 1931 - 2026). I jednotlivé měsíce duben až srpen roku 2026 lze samostatně hodnotit vždy jako 1. nebo 2. nejméně vodný příslušný kalendářní měsíc v celé hydrologické řadě přítoků za celou dobu provozu vodního díla, což je v takové časové posloupnosti statisticky velmi nepravděpodobná záležitost.

To dokládá, v kombinaci s dalšími dostupnými podklady a hodnocením ČHMÚ, extremitu stávajícího hydrologického sucha a jeho dosavadního vývoje v průběhu letošního roku 2026.

V měsících červenec a srpen klesala hodnota celkového přítoku dlouhodobě výrazně pod hodnotu 1,0 m^3/s a přechodně v srpnu dokonce pod 400 l/s. Měsíc srpen 2026 je předběžně hodnocen jako absolutně nejméně vodný měsíc za celou dobu pozorování, a to s velkým odstupem od dalších měsíců v tomto pořadí. V létě došlo k úplnému vyschnutí řady přítoků Mže, a to včetně koryta Úterského potoka či řeky Úhlavky. K tomu je potřeba podotknout, že průtok ve Mži byl oproti přirozenému stavu ještě po většinu hodnoceného období mírně nadlepšován odtokem z výše ležící nádrže VD Lučina na Tachovsku.

Celkově lze tedy vývoj hydrologické situace v povodí Mže v roce 2026 hodnotit, s přihlédnutím k dlouhodobé genezi této suché periody, v období jaro/léto jako krajně nepříznivý a v historickém kontextu jako vůbec nejhorší za celou dobu pozorování (od roku 1931), a to s relativně velkým odstupem od ostatních významných suchých období.

Zajištění hodnoty odtoku Qmin = 1,51 m^3/s považuje Povodí Vltavy, státní podnik z hlediska správce nádrže za stávající situace za maximálně úsporný a efektivní postup z hlediska eliminace výskytu možné poruchy v hospodaření s vodou v nádrži (vyprázdnění zásobního prostoru). Současně toto řešení představuje způsob, jak se zbývající disponibilní zásobou vody v nádrži nakládat maximálně úsporně.

Vývoj hydrologické situace na nádrži VD Hracholusky v roce 2026.

Zimní období 2025/2026 bylo z hlediska přítoku do nádrže průtokově výrazně podprůměrné. Jediným měsícem, který se přiblížil dlouhodobému průměru, byl měsíc únor. Od dubna 2026 pak byly přítoky do nádrže VD Hracholusky výrazně

podprůměrné, viz informace uvedené výše. Přesto se díky krátkému období zvýšených průtoků ve druhé polovině února a počátkem března podařilo zásobní prostor (ZP) nádrže naplnit na manipulačním řádem předepsanou provozní úroveň v souladu s průběhem dispečerského grafu „A“ (dosažené jarní maximum 353,46 m n. m., resp. naplnění ZP na 92,2 % k 9.5.2026). Již v dubnu však přítoky poklesly na úroveň pod 25 % dlouhodobého normálu a v průběhu léta pak postupně pouze na 15-20 % normálu. V reakci na aktuální situaci a dostupné prognózy byl v průběhu jara snižován postupně odtok z nádrže až na minimální předepsanou úroveň k počátku měsíce dubna a tento byl následně udržován defacto kontinuálně až do současnosti. I přes popsaný postup manipulací začala hladina v nádrži při udržování Q_{min} na odtoku od druhé poloviny měsíce května setrvale klesat až na ke dni podání podnětu úroveň 347,99 m n. m., která odpovídá 41,3 % naplnění kapacity zásobního prostoru. Pro období poloviny září se přitom průběh dispečerského grafu „A“ pohybuje v úrovni hladiny okolo 352,40 m n. m., což odpovídá naplnění zásobního prostoru na 80 %. I při doposud nejsušších obdobích (2018, 2025, 1990, 2019 nebo 2015) byly úrovně naplnění nádrže k datu 18. září podstatně vyšší, než je tomu letos (viz Tab. 1). Aktuální rychlost poklesu zásoby vody je přibližně 3,4 % z celkového vymezeného objemu zásobního prostoru za jeden týden.

datum	kóta hladiny [m n.m.]	naplnění ZP [%]
18.09.2026	**347.99**	**41.3**
18.09.2018	349.66	53.9
18.09.2025	349.85	55.5
18.09.1990	350.33	59.7
18.09.2019	350.36	59.9.
18.09.2015	350.55	61.7

Tab. 1 – Minimální dosažené úrovně hladiny vody v nádrži k 18. září za dobu provozu VD Hracholusky (1964-2026), kdy důvodem poklesu hladiny bylo hydrologické sucho

Akumulovaná voda v nádrži po zimě 2025/2026 zabezpečovala v období květen až září 2026 možnost realizace povolených odběrů, zajištění stanoveného MZP v toku Mže, nadlepšování průtoku na Berounce, výrobu elektrické energie v OZ aj., a to bez jakéhokoli omezení. Bez existence nádrže VD Hracholusky by tyto účely nebylo možné v letošním roce již po několik měsíců jakkoli zabezpečovat. Do současné doby byl v letošním roce pro dotaci průtoku Mže (Berounky) uvolněn z nádrže celkový objem vody 16,3 mil. m^3. Časový průběh popsaného vývoje je patrný z grafu v příloze č.1.

Provoz MVE Hracholusky.

S klesající hladinou klesá i provozní spád hrázové turbíny MVE Hracholusky, jejímž provozovatelem je společnost ČEZ, a. s. Pro udržení konstantního minimálního provozního výkonu na úrovni 0,30 MW je při klesajícím spádu logicky nutný vyšší průtok přes turbínu (otevírání rozváděcího kola). Při aktuální úrovni hladiny (pod 349,00 m n. m.) již nelze turbínou ani při minimálním provozním výkonu 0,30 MW zajistit průtok odpovídající minimálnímu odtoku předepsaného manipulačním řádem

Q_{min} = 2,20 m^3/s. Tato skutečnost byla potvrzena několika hydrometrickými měřeními (ČHMÚ) provedenými v profilu odtokového limnigrafu.

Minimální provozní spád MVE se dle dostupných údajů uvádí 13,1 m, což odpovídá kótě hladiny 340,00 m n. m. Minimální uváděná hltnost turbíny se pak pohybuje v rozmezí 2,2 – 3,6 m^3/s dle disponibilního spádu. S klesající hladinou vody v nádrži se tak hodnota potřebného provozního průtoku na turbínu zvyšuje, a to i nad hodnotu 3,0 m^3/s. Pokles hladiny vody v nádrži se tak může v důsledku provozu MVE při nižších spádech hladin a při déletrvajícím nízkém přítoku výrazně urychlovat. I v případě zlepšení situace na přítoku do nádrže pak může být vlivem hltnosti turbíny zpomaleno opětovné plnění zásobního prostoru. Zejména z dlouhodobého hlediska se přitom jedná o nezanedbatelné objemy vody. Například rozdíl v odtoku 0,50 m^3/s představuje za období tří měsíců objem 3,9 mil. m^3, což je pro srovnání více než celý zásobní objem výše situované vodárenské nádrže Lučina na Mži.

Z uvedených důvodů je účelné za stávající velmi nepříznivé hydrologické situace a úrovni hladiny vody v nádrži uvažovat o případném odstavení MVE Hracholusky z provozu tak, aby bylo možno dodržet požadavek na manipulačním řádem předepsaný minimální odtok (Q_{min} = 2,20 m^3/s), případně i odtok nižší a prioritně zabezpečit zajištění dvou hlavních účelů nádrže v pořadí dle jejich důležitosti i v případě pokračujícího nepříznivého vývoje přítoku. V případě déletrvající odstávky MVE z provozu bude nutné periodicky (1x týdně po dobu max. 6 hodin) uvádět soustrojí do provozu z důvodu zajištění jeho dobrého technického stavu, kontroly a provedení funkčních zkoušek. Tyto technologické zkoušky budou probíhat při minimální provozní hltnosti turbíny MVE.

Současná situace na nádrži VD Hracholusky

Počátkem měsíce září bylo dosaženo úrovně hladiny 349,00 m n. m. v důsledku dopadů extrémního hydrologického sucha v období duben až září 2026. Aktuálně (10.11.2026) se hladina pohybuje kolem úrovně 346,92 m n. m.

Za této situace považuje Povodí Vltavy i KÚPK za přínosné se zbývající disponibilní zásobou vody v nádrži nakládat maximálně úsporně a přijmout opatření zvyšující pravděpodobnost opětovného doplnění zásobního prostoru a směřující ke zvýšení zabezpečenosti hlavních účelů vodního díla i v případě pokračování nepříznivého vývoje v dalších měsících.

Manipulační řád VD Hracholusky a hlavní účely vodního díla

Aktuálně platný Manipulační řád pro vodní dílo Hracholusky na Mži byl schválen rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, č.j. PK-ŽP/12049/19 ze dne 21.10.2019**.** Aktuálně platné Povolení k nakládání s vodami (k jejich vzdouvání a akumulaci) ve vodní nádrži VD Hracholusky bylo vydáno rozhodnutím Okresního úřadu Plzeň-sever, referátu životního prostředí dne 15.01.2001 pod č.j. ŽP/3978/00. V rámci tomto povolení je kromě jiných účelů stanoveno i zajištění minimální zůstatkového průtoku (MZP) v hodnotě 1,200 m^3/s.

Manipulační řád v kapitole A.1 definuje účely vodního díla Hracholusky a stanovuje jejich pořadí dle důležitosti (prioritu) následovně:

1. Akumulace vody pro umožnění vodoprávně povolených průmyslových a zemědělských odběrů z toku Mže pod vodním dílem.

2. Zajištění stálého minimálního zůstatkového průtoku v hodnotě 1,20 m^3/s v profilu pod hrází VD v souladu s podmínkami uvedenými v povolení k nakládání s vodami vydaném Okresním úřadem Plzeň – sever, referátem životního prostředí, dne 15.1.2001 pod č.j. ŽP/3978/00.
3. Využití hydroenergetického potenciálu v průběžné malé vodní elektrárně, která je součástí vodního díla, ve smyslu povolení k nakládání s vodami pro výrobu elektrické energie v minimální provozní hodnotě 2,2 m^3/s a v maximální hodnotě 14 m^3/s.
4. Částečné snížení velkých vod na Mži vymezeným retenčním prostorem v nádrži a částečná ochrana území pod vodním dílem před účinky povodní.
5. Zajištění plavby na účelové vodní cestě v parametrech stanovených Státní plavební správou.
6. Rekreační využití vodního díla (rybolov, vodní lyžování na vyhrazených místech, vodní sporty, včetně nadlepšení průtoků pod vodním dílem pro vodácké sporty).
7. Manipulace ke zlepšení hygienických podmínek a kvality vody v toku Mže a k likvidaci následků čistotářských havárií.
8. Možnost případné intervence průtoků v profilu Berounka - Bílá Hora pro zajištění minimálního průtoku v toku v hodnotě Q_{min} = 3,82 m^3/s (Q_{364d}).

Manipulační řád obsahuje rovněž v kapitole G.3 vodohospodářské řešení nádrže (řešící zabezpečenost jednotlivých účelů, průběhy dispečerských grafů apod.). Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže Hracholusky bylo připraveno za využití hydrologických dat za období 1981 až 2021. Je nutné podotknout, že stávající suchá perioda (2025/2026) a zejména její dosavadní vrchol (duben – září 2026) je ze statistického hlediska na hranici uvedených základních vstupních údajů a předpokladů zpracované vodohospodářské bilance nádrže pro stávající klimatické podmínky. V některých extrémních měsících pak statisticky již vybočuje i mimo tento rámec. Vodohospodářské řešení uvažuje se zajištěním veškerých aktuálně vodoprávně povolených odběrů z toku Mže pod hrází VD Hracholusky, a to v jejich maximální výši (součet Q_{max}) a dále se zajištěním předepsaného MZP.

Tab. 2 - Vodoprávně povolené odběry povrchové vody z toku Mže v úseku hráz VD Hracholusky (ř. km 22,673) po soutok s Radbuzou (ř. km 0,000) – stav k 17.09.2026

Číslo VHB	Odběratel	$Q_{roční}$ tis. m^3/rok	$Q_{měsíční}$ tis. m^3/měs	$Q_{prům.}$ l/s	$Q_{max.}$ l/s	$Q_{roční}^{2025}$ tis. m^3/rok	% povoleného $Q_{roční}$	$Q_{prům.}^{2025}$ l/s
140506	Plzeňská teplárenská, a.s. - ÚV Radčice	3 000	300	95.1	400.0	505.0	17 %	16.0
140507	Plzeňská teplárenská, a.s.	4 500	400	143.0	275.0	2121.5	47 %	67.3
140508	Plzeňský Prazdroj a.s.	500	80	21.0	25.0	0.0	0 %	0.0
Součet celoročních odběrů		-	-	**259.1**	**700.0**	-	-	**83.3**
140544	Martin Otásek	4.80	1.20	11.0	15.0	0.00	0 %	-
140542	František Houdek	6.00	0.50	0.2	1.0	0.16	3 %	1.0
140533	Zoologická a botanická zahrada Plzeň	73.00	6.20	2.3	6.5	20.17	28 %	5.0
140516	Oldřich Kříž	1.00	0.30	2.6	4.0	0.67	67 %	1.9
140525	Město Plzeň	23.05	2.89	6.1	7.6	15.76	68 %	7.0
140529	Správa veřejného statku města Plzně	31.10	5.18	1.0	2.0	11.81	38 %	1.5
Součet sezónních odběrů		-	-	**23.2**	**36.1**	-	-	-
Celkový součet dlouhodobých odběrů		-	-	**282.3**	**736.1**	-	-	-
Krátkodobý (havarijní) odběr:								
140519	Plzeňská teplárenská, a.s. *	8.70	*neuveden*	**480.0**	480.0	1.94	22 %	269.4

** pro zchlazování oteplených vod vypouštěných při opravách horkovodu v celkovém objemu 8,7 tis. m³ za 5 hodin (bude zajištěno náhradním způsobem)*

S přihlédnutím k dlouhodobému vývoji, stavu podzemních vod a pramenů (viz údaje ČHMÚ) a dalším okolnostem lze aktuální stav v povodí Mže hodnotit jako extrémní s možností pokračování krajně nepříznivého trendu dalšího vývoje. Za této situace považuje Povodí Vltavy i KÚPK za potřebné zajistit především zabezpečení hlavních účelů nádrže v pořadí dle důležitosti (MZP a odběry), a to postupem, který eliminuje možný výskyt poruchy v hospodaření s vodou v nádrži, tj. úplné vyprázdnění zásobního prostoru nádrže, což je stav, ke kterému se vybrané modelované prognózy dalšího vývoje v roce 2027 přibližují (viz dále) a nelze jej tedy nyní při zohlednění dostupných informací s jistotou vyloučit.

Z přehledu odběrů v Tab. 2. je zřejmé, že dominantní jsou z pohledu objemu tři povolené odběry (evidenční číslo odběru VHB: 140506, 140507 a 140508). Z toho odběr č. 140508 není v posledních letech dle údajů z evidence aktivně využíván a odběry 140506, 140507 jsou využívány v průměru jen z necelých 50 %. K povoleným okamžitým maximálním hodnotám, a dokonce ani k hodnotám průměrným, se tak skutečná výše odběrů nepřibližuje (údaje z VH evidence). Současně lze předpokládat, že časový souběh všech odběrů v jejich teoreticky povolených maximem je krajně nepravděpodobný stav.

Zbývající odběry jsou převážně sezónního charakteru (závlahy zemědělských plodin, centrálního sadového okruhu města Plzně, fotbalových hřišť FC Viktoria Plzeň, Mlýnské strouhy, dodávky užitkové vody) a představují v průměru 23,2 l/s.

Odběr 140519 v maximální povolené výši 8,7 tis. m³ je využíván dle VH evidence zcela sporadicky a lze jej (i přes relativně vysokou hodnotu možného okamžitého průtoku Q_{max} = 480 l/s) zajistit z prostoru nadjezí vodního díla pohyblivý jez Štruncovy sady (ř. km 0,485), a to v rámci intencí platného manipulačního řádu pro toto vodní dílo (možný pohyb hladiny v provozní toleranci 301,90 m n. m. +/- 20 cm představuje disponibilní objem vody v nadjezí cca 12.000 m³).

Z uvedeného je zřejmé, že pro reálné zabezpečení všech aktuálně povolených odběrů povrchové vody z toku Mže pod VD Hracholusky, a to v jejich průměrné vodoprávně povolené výši, je momentálně zapotřebí včetně bezpečnostní rezervy 10 % disponibilní průtok 310 l/s. Zajištění všech odběrů v úrovni celkového součtu jejich povolených okamžitých maxim pro případ jejich souběžné realizace považuje Povodí Vltavy spíše za teoretický stav, který reálně prakticky nenastává. Dle standardního řešení VH bilance nádrže lze výše uvedené s danou normovou zabezpečeností účinkem nádrže běžně zajišťovat (při současném provozu MVE Hracholusky). V současné extrémní hydrologické situaci a stavu naplnění zásobního prostoru však považuje Povodí Vltavy i KÚPK udržování takové hodnoty odtoku z nádrže za neefektivní nakládání s vodním zdrojem, zejména pokud dojde současně k odstavení MVE Hracholusky z provozu.

Spolu se zabezpečením požadovaného MZP v toku Mže ve výši 1,200 m³/s (povolení k nakládání) je pro umožnění realizovaných odběrů až do limitu jejich vodoprávně stanovené průměrné hodnoty ($Q_{prům}$) s rezervou 10 % (mimo odběru č. VHB 140519) zapotřebí minimální odtok z VD Hracholusky ve výši Q_{min} = 1,51 m³/s. Případná

realizace krátkodobého (havarijního) odběru č. 140519 bude zajištěna náhradním způsobem, viz výše.

Zajištění hodnoty odtoku Q_{min} = 1,51 m^3/s považuje Povodí Vltavy z hlediska správce nádrže za stávající situace za maximálně úsporný a efektivní postup z hlediska eliminace výskytu možné poruchy v hospodaření s vodou v nádrži (vyprázdnění zásobního prostoru). Současně toto řešení představuje způsob, jak se zbývající disponibilní zásobou vody v nádrži nakládat maximálně úsporně.

Prognóza a scénáře možného dalšího vývoje hydrologické situace

V krátkodobém časovém horizontu (1-2 týdny) se jakékoli zásadní zlepšení hydrologické situace na základě dostupných prognóz ČHMÚ ani zahraničních meteorologických služeb (výstupů numerických předpovědních modelů) aktuálně neočekává. Přesnější prognóza budoucího vývoje hydrologické situace v povodí Mže ve střednědobém (řády týdnů) ani dlouhodobém (řády měsíců) horizontu není možná, respektive je zatížena značnou nejistotou. Z tohoto důvodu byly možnosti dalšího vývoje zpracovány variantně pro různé nepříznivé scénáře vývoje přítoku a pro dvě varianty řízení odtoku z nádrže (manipulace dle MŘ a manipulace dle způsobu popsaném v této žádosti o mimořádnou manipulaci). Řešení je zpracováno v měsíčním časovém kroku (průměrné měsíční hodnoty přítoku).

Uvažované scénáře možného vývoje přítoku do nádrže vycházejí ze základní reálné průtokové řady (průtoku Mže v profilu hráze VD Hracholusky) vyhodnocené za období 1931 - 2026. Uvažovány byly tyto možnosti:

A) reálná řada průměrných měsíčních průtoků za období 9/2025 – 7/2026 (2025/26).

B) reálná řada průměrných měsíčních průtoků za období 9/1997 – 7/1998 (1997/98). Scénář představuje z hlediska vyhodnocení přítoků doposud nejhorší zaznamenaný skutečný stav z pohledu možností plnění nádrže v zimním a jarním období.

C) reálná řada průměrných měsíčních průtoků za období 9/1953 – 7/1954 (1953/54).

D) reálná řada průměrných měsíčních průtoků za období 9/1933 – 7/1934 (1933/34).

Pozn.: Jedná se o historicky čtyři nejméně vodná a reálně zaznamenaná období z pohledu kritéria celkového objemu průtoku v profilu hráze v souvislém období za měsíce srpen-květen. Období srpen-květen bylo zvoleno z toho důvodu, že dobře popisuje možnost dalšího poklesu hladiny v nádrži v průběhu konce léta, podzimu a následně možnosti opětovného doplnění zásobního prostoru během zimy a jara. Mezi tato vybraná období patří i sezóna 2025/2026. Dle uvedeného kritéria je v hydrologické řadě 1931-2026 nejhůře hodnoceno období 1997/1998, s tímto scénářem se proto uvažuje i v jeho redukované variantě G (viz dále), jako s příkladem extrémního sucha. Výše uvedené scénáře reprezentují výskyt silného hydrologického sucha v povodí Mže.

E) kvazireálná řada průměrných měsíčních průtoků sestavená z výše vybraných historických řad (2025/26, 1997/98, 1953/54, 1933/34) pro jednotlivé kalendářní měsíce, avšak bez jejich přímé chronologické návaznosti (Q MIN). Scénář reprezentuje výskyt mimořádně silného sucha.

F) kvazireálná řada průměrných měsíčních průtoků sestavená z doposud historicky minimálních dosažených skutečných průměrných hodnot průtoku pro

jednotlivé kalendářní měsíce, avšak bez jejich přímé chronologické návaznosti (MIN QM). Scénář reprezentuje výskyt extrémního sucha.
G) reálná řada průměrných měsíčních průtoků za období 9/1997 – 7/1998, redukovaná (přenásobená) koeficientem 0,7 (1997/98 RED). Scénář reprezentuje výskyt extrémního sucha.
Pozn.: Redukční koeficient na úrovni 0,7 byl zvolen z toho důvodu, že aktuální intenzita hydrologického sucha v povodí Mže v roce 2026 v porovnání s rokem 1998 (za období duben – srpen) odpovídá právě této úrovni.

Výše uvedené scénáře pak byly testovány v kombinaci s odtokem z nádrže dle těchto postupů řízení:
1) řízení odtoku dle pravidel platného manipulačního řádu (tj. například dodržení regulačních stupňů při podkročení hladin 347,00 m n. m. a 345,00 m n. m. a následný postup plnění nádrže).
2) řízení odtoku dle podmínek mimořádné manipulace (bezodkladné snížení odtoku ihned na hodnotu 1,51 m^3/s a udržování sníženého odtoku nejpozději do dosažení hladiny 351,00 m n. m. nebo data 01.05.2027).

U scénářů A1, C1 a D1 dojde během jarních měsíců k úplnému doplnění uvolněného zásobního prostoru.
Při scénáři B1 se zásobní prostor před nadcházející letní sezónou doplní jen na 78 % (tj. na hladinu okolo 352,25 m n. m.).
Při scénáři E1 bude zásobní prostor uvolněn až na 27 % s následným doplněním na 50 %.
U scénáře F1 dojde k poklesu naplnění ZP na pouhých 15 % a opětovnému doplnění během jarních měsíců jen na 53 %.
Při scénáři G1 dojde v průběhu podzimu a zimy k postupnému poklesu naplnění zásobního prostoru na 29 %. Maximální naplnění na úrovni jen 37 % ZP nastane na konci března s následným opětovným poklesem.

Oproti tomu u scénářů A2, B2, C2 a D2 nedojde už k dalšímu výraznějšímu poklesu naplnění ZP (poklesu hladiny vody v nádrži), minimální naplnění ZP odpovídá rozmezí 38 - 44 %, během jarních měsíců pak dojde ve všech těchto zmíněných scénářích k úplnému doplnění uvolněného zásobního prostoru.
Při scénáři E2 již k dalšímu výraznějšímu prázdnění nádrže nedojde, zásobní prostor zůstane naplněn z cca 36 %, během zimních a jarních měsíců dojde k opětovnému naplnění ZP až na téměř 88 % (tj. na hladinu cca 353,10 m n. m.).
U scénáře F2 dojde k poklesu naplnění ZP až na 32 %. Během jarních měsíců se zásobní prostor nádrže doplní na 66 % s následným velmi rychlých poklesem počátkem léta.
Při scénáři G2 dojde k uvolnění zásobního prostoru až na 35 % s následným pozvolným plněním během zimních i jarních měsíců až na 70 % (tj. na hladinu přibližně 351,40 m n. m.).
Pozn.: Naplnění zásobního prostoru nádrže před nadcházející letní sezónou na úroveň nižší než 78 % (hladina 352,20 m n. m.) znamená významné omezení rekreačního účelu nádrže a plavby, a to zejména na konci vzdutí nádrže. Optimální startovací hladina na počátku rekreační sezóny (měsíc květen) je dle dispečerského grafu „A“ 353,50 m n. m. (tj. naplnění na zásobního prostoru na 93 %).

Časový průběh popsaného vývoje u všech scénářů je patrný z grafů v přílohách č. 2 a 3.

Na základě provedených simulací a scénářů lze konstatovat, že v případě déle trvajícího pokračování nepříznivého vývoje hydrologické situace i v sezóně 2026/2027, je přijetím navrhovaných opatření formou mimořádné manipulace sníženo možné riziko vzniku poruchy hospodaření s vodou v nádrži (vyprázdnění zásobního prostoru nádrže) nebo dosažení neuspokojivého provozního stavu naplnění nádrže. Uvedené opatření zvyšuje pravděpodobnost, že i v případě dalšího nepříznivého vývoje dojde u některých ze scénářů k doplnění zásobního prostoru nádrže před další letní (rekreační) sezonou na úroveň předepsanou dispečerským grafem nebo alespoň k její blízkosti. Pro případy výskytu extrémního sucha (scénáře F a G) je účinnost navržených opatření omezená (v těchto případech nedochází k úplnému doplnění zásobního prostoru), ale i tak je pozitivní, protože uvedený postup zajistí vyšší úroveň naplnění zásobního prostoru a poskytuje delší časový prostor na nepříznivou situaci dále reagovat.

Jakost vody

Vodohospodářská bilance nádrže a související výpočty uvažují pouze s kvantitativní složkou (množstvím disponibilní vody). Opomenout nelze však ani otázku kvalitativní, tedy jakost vody v nádrži. Komplexní problematika jakosti vody v nádržích a faktorů, které ji přímo i nepřímo ovlivňují, přesahuje rámec tohoto odůvodnění. Obecně lze nicméně na základě empirických zkušeností konstatovat, že jakost vody v nádrži se s klesajícím objemem a zvyšující se teplotou zhoršuje. Riziko zhoršené jakosti je největší v letních měsících a začátkem podzimu (do podzimní cirkulace). Jedná se především o sinice, řasy nebo výskyt silně anoxických stavů ve větších hloubkách (uvolňování Mn, Fe, P a jejich sloučenin ze sedimentů). Nízká úroveň hladiny v nádrži tak představuje vždy významné potenciální riziko pro kvalitu vody, a to zejména v létě a na podzim. Na jakost vody v nádrži může mít navrhované opatření pozitivní vliv. Snížený odtok vody z přehradní nádrže (při zachování stanoveného MZP = 1,200 m^3/s) nepředstavuje v podzimních, zimních ani brzkých jarních měsících, vzhledem k nízké teplotě vody, významné riziko pro nepříznivý vývoj jakosti vody v toku Mže nebo Berounky.

Na základě provedených simulací a scénářů lze konstatovat, že v případě déletrvajícího pokračování nepříznivého vývoje hydrologické situace nebo i v případě jejího dalšího zhoršení, se projeví pozitivní efekt navržených opatření ve formě mimořádné manipulace spočívající ve snížení hodnoty předepsaného minimálního odtoku z VD Hracholusky a dílčí úpravě některých dalších pravidel a parametrů obsažených v manipulačním řádu vodního díla.

Navrhované snížení odtoku (Q_{min} = 1,51 m^3/s) zajistí i nadále zachování MZP ve výši 1,200 m^3/s v toku Mže až po soutok s Radbuzou a umožní nadále realizaci všech odběrů až do limitu vodoprávně povolených měsíčních průměrů, a to s rezervou 10 %, vyjma havarijního odběru (č. VHB 140519), který bude ovšem případně zajištěn náhradním způsobem. Tento stav by neměl jakkoli omezit odběratele s ohledem na reálné hodnoty odběrů (pod stanovenými limity v povoleních). Záměr mimořádné manipulace byl ze strany Povodí Vltavy souhlasně projednán s hlavním odběratelem vody z toku Mže, kterým je společnost Plzeňská teplárenská, a.s. Souhlasné vyjádření ze dne 14.9.2026 pod č.j. 2026-O-12381 je součástí podané žádosti. Výjimkou je rovněž povolený odběr pro ZOO, který má však pouze doplňkovou funkci zásobení užitkovou vodou (viz výše).

Součástí uvedeného postupu je dřívější odstávka MVE Hracholusky z provozu, a to ještě před podkročením kóty hladiny 347,00 m n. m., i částečná úprava pravidel pro opětovné uvedení MVE do provozu. Záměr dřívější odstávky MVE Hracholusky a snížení odtoku byl oznámen provozovateli MVE Hracholusky (ČEZ, a.s.) a souhlasně projednán v rámci on-line jednání zástupců společností ČEZ, a.s. a Povodí Vltavy, které se uskutečnilo dne 17.9.2026. Podmínky provozovatele MVE na provádění pravidelných provozních zkoušek technologie MVE pro zajištění dobrého technického stavu veškeré technologie (provoz turbíny MVE při minimální hltnosti 1x týdně po dobu max. 6 hodin) byly zapracovány do textu žádosti o povolení mimořádné manipulace. Vyjádření společnosti ČEZ, a. s. k záměru mimořádné manipulace ze dne 14.9.2026 je rovněž součástí podané žádosti. Uvažovaný záměr byl projednán na jednání mezi zástupci Povodí Vltavy, státního podniku a spol. ČEZ, a.s. V doloženém zápisu z jednání ze dne 17.09.2026 se uvádí, že zástupce spol. ČEZ, a.s., vyjadřuje souhlas se záměrem mimořádné manipulace s tím, že za účelem udržování technologického soustrojí MVE Hracholusky v dobrém stavu bude do žádosti o mimořádnou manipulaci zahrnuta podmínka pro pravidelné provádění funkčních zkoušek MVE v rozsahu 1x týdně po dobu max. 6 hodin při minimální hltnosti turbíny MVE. Tato podmínka je zahrnuta v rámci věcného rozsahu mimořádné manipulace. V současné době je již MVE odstavená.

S přihlédnutím k dlouhodobému vývoji a dalším okolnostem lze aktuální stav v povodí Mže hodnotit jako extrémní s možností pokračování krajně nepříznivého trendu dalšího vývoje. Za této situace považuje KÚPK z hlediska priorit jednoznačně zabezpečení prvních dvou účelů nádrže v pořadí dle důležitosti (MZP a odběry), a to postupem, který maximálně možným způsobem eliminuje možný výskyt poruchy v hospodaření s vodou v nádrži. Zabezpečení prvních dvou účelů nádrže v pořadí dle priorit je veřejným zájmem.

Významným odběratelem povrchové vody je spol. Plzeňská Teplárenská a.s., která je uvedena v seznamu prvků kritické infrastruktury v odvětví výroby, přenosu a distribuce elektřiny, které jsou určeny Ministerstvem průmyslu a obchodu formou „Opatření obecné povahy č.j.: 31202/11/01100 ze dne 22.září 2011“. Společnost Plzeňská Teplárenská a.s. je také uvedena v krizovém plánu ORP Plzeň v přehledu právnických osob, které zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového plánu, zajišťuje výrobu a rozvod tepla pro cca 50.000 domácností ve městě Plzni. Z tohoto důvodu je zapotřebí vyvinout veškerou snahu pro zabezpečení těchto účelů, dle názoru KÚPK je opatření navrhované Povodím Vltavy v současné hydrologické situaci nejlepším možným řešením. Včetně zabezpečení požadovaného MZP v toku Mže ve výši 1,200 $m^3.s^{-1}$ je poté pro zabezpečení všech realizovaných odběrů zapotřebí minimální odtok z VD Hracholusky ve výši Q_{min} = 1,51 $m^3.s^{-1}$ (namísto v MŘ stanovených 2,20 $m^3.s^{-1}$). Tato hodnota odtoku se jeví maximálně úsporná a efektivní z hlediska eliminace výskytu možné poruchy v hospodaření s vodou v nádrži (vyprázdnění zásobního prostoru).

Krom kvantitativní složky (tedy množství disponibilní vody) bral KÚPK v potaz i možný vliv na jakost vody v nádrži, kdy se obecně s klesajícím objemem vody v nádrži a zvyšující se teplotou jakost vody zhoršuje. Ke zhoršení jakosti dochází zejména v letních měsících a začátkem podzimu (do podzimní cirkulace). Jedná se především o sinice, řasy nebo výskyt silně anoxických stavů ve větších hloubkách

(uvolňování Mn, Fe, P a jejich sloučenin ze sedimentů). Naopak snížení odtoku z VD Hracholusky může mít negativní vliv na vývoj jakosti vody ve vodním toku Mže nebo Berounky. Vzhledem k termínu provedení mimořádné manipulace a zachování MZP však nepředstavuje navržené opatření z důvodu nízké teploty vody v nádrži významnější riziko pro vývoj jakosti vody ve vodním toku Mže nebo Berounky.

Na základě výše popsaných skutečností dospěl KÚPK k názoru, že mimořádná manipulace na VD Hracholusky je nutným krokem k zajištění efektivnímu hospodaření s vodou akumulovanou ve VD Hracholusky pro zabezpečení důležitých odběrů povrchových vod. V rámci mimořádné manipulace nedojde k ohrožení životního prostředí, chráněných živočichů ani k významnějšímu zhoršení jakosti povrchové vody.

KÚPK posoudil, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky dle ustanovení § 24 až 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Z hlediska ustanovení § 23a odst. 1 písm. a) vodního zákona KÚPK na základě schváleného Plánu dílčího povodí Berounky shledal, že předložený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

KÚPK posoudil, že žádosti o provedení mimořádné manipulace na vodním díle Hracholusky lze vyhovět, povolení není v rozporu s právními předpisy, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 81 a násl. správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu zemědělství, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Ing. Jakub Rataj
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Přílohy:
Příloha č. 1 – Průběh hladiny, přítoku a odtoku na VD Hracholusky (duben – září 2026)
Příloha č. 2 – Variantní prognóza naplnění zásobního prostoru nádrže při postupu manipulací dle manipulačního řádu (2026/2027) při pokračujícím hydrologickém suchu
Příloha č. 3 – Variantní prognóza naplnění zásobního prostoru nádrže při postupu manipulací dle navržených podmínek mimořádné manipulace (2026/2027) při pokračujícím hydrologickém suchu

Rozdělovník
Účastníci řízení do vlastních rukou:
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
- Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
- Město Stříbro, Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro
- Obec Újezd nade Mží, Újezd nade Mží 47, 330 33 Újezd nade Mží
- Obec Úlice, Úlice 50, 330 33 Úlice
- Obec Plešnice, Plešnice 33, 330 33 Plešnice
- Obec Líšťany, Líšťany 77, 330 35 Líšťany
- Obec Pňovany, Pňovany 171, 330 33 Pňovany
- Obec Čerňovice, Čerňovice 72, 330 36 Čerňovice
- Obec Erpužice, Erpužice 1, 349 01 Erpužice
- Obec Sulislav, Sulislav 42, 349 01 Sulislav
- Obec Vranov, Vranov 4, 349 01 Vranov
- Obec Bdeněves, Bdeněves 49, 330 32 Bdeněves
- Město Touškov, Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov
- Obec Kozolupy, Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy
- Obec Vochov, Vochov 46, 330 23 Vochov
- ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
- Plzeňská teplárenská a.s., Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň
- Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 64/7, 301 00 Plzeň
- Martin Otásek, Prvomájová 5, Křimice, 322 00 Plzeň
- Ing. Oldřich Kříž, Šimerova 462/11, Doudlevce, 301 00 Plzeň
- Ing. František Houdek, Ke Kyjovu 281/32, 322 00 Plzeň 7 - Radčice
- Zoologická a botanická zahrada města Plzeň, příspěvková organizace, Pod Vinicemi 928/9, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň
- Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 348/10, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Účastníkům řízení, kteří vodoprávnímu úřadu nejsou známi, je oznámení doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 správního řádu.

Dotčené orgány
- Magistrát města Plzně – odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
- MěÚ Nýřany – odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Americká 39, 304 66 Plzeň
- MěÚ Stříbro - odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro

- Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7

Na vědomí:
- Vodní díla – TBD, a.s. Praha, Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

V souladu s ust. § 25 odst. 3 správního řádu je obecní úřad, v jehož správním obvodu se toto rozhodnutí doručuje, povinen jej bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.

Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.

Datum vyvěšení: …….
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum sejmutí: ……..
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

od ..... do .....